



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: 'ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ  
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΟΥΔΙΑ"

Προϋπολογισμός: 520,000.00 €

### III ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΜΟΝ	ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗ	ΥΠΕΧΩΔ Ε	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΜΑΔΑ 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	M <sup>3</sup>	ΟΔΟ-1110	ΟΔΟ Α-1	2,100.00	1.43	3,003.00
2	Γενικές εκσκαφές γαιωμιβραχώδεις	2	M <sup>3</sup>	ΟΔΟ 1123Α	ΟΔΟ Α-2	1,800.00	1.75	3,150.00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	M <sup>3</sup>	ΟΔΟ-1530	ΟΔΟ Α-20	500.00	1.05	525.00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1</b>							<b>6,678.00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 2 – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
4	Υπόβαση 10 εκ. Π.Τ.Π. Ο-150	4	M <sup>2</sup>	ΟΔΟ 3111B	ΟΔΟ Γ-1.2	12,300.00	1.94	23,862.00
5	Βαση 10 εκ. Π.Τ.Π. Ο-155 - (3Α)	5	M <sup>2</sup>	ΟΔΟ 3211B	ΟΔΟ Γ-2.2	25,500.00	2.04	52,020.00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2</b>							<b>75,882.00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 3– ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	M <sup>2</sup>	ΟΔΟ 4110	ΟΔΟ Δ-3	25,500.00	1.20	30,600.00
7	Ασφαλτοτάπητας ΠΤΠ Α-265 συμπ. πάχους 5 εκ	7	M <sup>2</sup>	ΟΔΟ4521.B	ΟΔΟ Δ-8.1	23,100.00	8.30	191,730.00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3</b>							<b>222,330.00</b>
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>304,890.00</b>
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%							54,880.20
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>359,770.20</b>
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							53,965.53
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>413,735.73</b>
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2,2%							9,028.50
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							<b>422,764.23</b>
	Φ.Π.Α 23%							97,235.77
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>520,000.00</b>

Σίνδος 22-07-2015  
Η Συντάξασσα

Τσαρούχα Ελένη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Σίνδος -07-2015  
Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Τα.Υ.

Νικοπούλου Αναστασία  
Πολιτικός Μηχανικός