

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ. 14 /2017

Έργο :

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Μερική	Ολική
								9	10
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες	A.T. 1	m3	ΑΤΗΕ 9302.1	ΗΛΜ 10 100,00%	18,37	209,65	3.851,27	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 92,40 (264*0,70*0,50) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 117,25 (335*0,70*0,50)
2	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού	A.T. 2	m3	ΑΤΗΕ 9301.1	ΗΛΜ 10 100,00%	38,28	164,16	6.284,05	ΙΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 82,08 ((3,3+0,5)*(2,2+0,5)*2)*4
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου,	A.T. 3	m3	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069 100,00%	15,50	104,83	1.624,87	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 46,20 (264*0,35*0,5) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 58,63 (335*0,35*0,5)
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	A.T. 4	m3	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	25,95	1,61	41,78	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1,6μ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 3μ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (4,6*0,7*0,5=1,61 m3)
5	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	A.T.5	m	ΝΑΟΔΟ Α-9	ΟΙΚ-2227	19,20	8,00	153,60	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΙΣΤΟΥ
6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	A.T. 6	m	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	ΗΛΜ 5 100,00%	7,50	599,00	4.492,50	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 264,00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 335,00
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2	A.T. 7	m	ΑΤΗΕ 8773.5.6	ΗΛΜ 47 100,00%	12,23	1.220,00	14.920,60	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 551,00 = (12+65+(2+86+80+27))+ (2+86+80+27+60)+4*6) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 669,00 = (153+83+169+240+4*6)
8	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2	A.T. 8	m	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 102,00%	4,60	1.600,00	7.360,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 800,00(4*8*25) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 800,00(4*8*25)
9	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι Διατομής 25mm2	A.T. 9	m	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45 100,00%	5,70	743,00	4.235,10	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 336:(264+4+20+48) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 407:(335+4+20+48)
10	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40x40 cm	A.T. 10	Τεμ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΟΔΟ 2548 100,00%	60,00	24,00	1.440,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 12
11	Βάση ιστού οπλισμένη	A.T. 11	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν9313.5	ΗΛΜ 101 100,00%	350,00	8,00	2.800,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 4

12	Υδραυλικά Ανακλινόμενος Ιστός Φωτισμού, ύψους 20000mm, 12 πλευρών.	A.T.-12	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19324.1	ΗΛΜ 101 100,00%	8.100,00	8,00	64.800,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 4
13	Προβολέας αλογόνου μετάλλου 2000W	A.T.-13	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19375.3	ΗΛΜ 103 100,00%	850,00	64,00	54.400,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 32,00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 32,00
14	Υδραυλικό σύστημα ανάκλισης- κατάκλισης.	A.T.-14	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19324.2	ΗΛΜ 101 100,00%	6.200,00	2,00	12.400,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1
15	Πίνακας τύπου Πίλαρ	A.T.-15	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν18840.5	ΗΛΜ 52 100,00%	900,00	8,00	7.200,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 4
16	Τρίγωνο γείωσης	A.T.-16	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19341.3	ΗΛΜ 45 100,00%	700,00	8,00	5.600,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 4
17	Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	A.T. 17	Τεμ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.2	ΗΛΜ 52 100,00%	2.750,00	2,00	5.500,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1
18	Φωτιστικό σώμα τύπου φανού	A.T.-18	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19371.3	ΗΛΜ 103 100,00%	350,00	8,00	2.800,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 4
19	Αντικεραυνική προστασία	A.T.-19	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19280	ΗΛΜ 63 100,00%	600,00	8,00	4.800,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 4
20	Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΔΔΗΕ -Ενέργειες και έγγραφα για τη σύνδεση μετρητού	A.T.-20	Τεμ.	ΑΤΗΕ Ν19425.10	ΗΛΜ 52 100,00%	800,00	2,00	1.600,00	ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1
Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								206.303,77	
Σύνολο								206.303,77	206.303,77

21-8-2017

Η Συντάξασα

ΧΑΤΖΟΓΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δήμου Δέλτα