

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9302.1	ΗΛΜ 10	m ³	209,65	18,37	3.851,27	
2	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως σιδηροϊστού	ΑΤΗΕ 9301.1	ΗΛΜ 10	m ³	164,16	38,28	6.284,05	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	m ³	104,83	15,50	1.624,87	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m ³	1,61	25,95	41,78	
5	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΝΑΟΔΟ Α-9	ΟΙΚ-2227	m	8,00	19,20	153,60	
	Σύνολο						11.955,57	11.955,57
ΣΩΛΗΝΕΣ – ΚΑΛΩΔΙΑ								
6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	ΗΛΜ 5	m	599,00	7,50	4.492,50	
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4 x 16 mm2	ΑΤΗΕ 8773.5.6	ΗΛΜ 47	m	1.220,00	12,23	14.920,60	
8	Καλώδιο τύπου ΕΙΥΥ-Υ,-R, -S (ΝΥΥ) διατ. 3 x 2,5 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 102	m	1.600,00	4,60	7.360,00	
9	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm2	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	m	743,00	5,70	4.235,10	
	Σύνολο						31.008,20	31.008,20

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
10	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40X40 cm	NAHAM 60.10.85.01	ΟΔΟ 2548	τεμ	24,00	60,00	1.440,00	
11	Βάση σιδηροστoυ όπλισμένη	ATHE N/9313.1	ΟΙΚ 3213	τεμ	8,00	350,00	2.800,00	
12	Υδραυλικός ιστός 20m ανακλινόμενος και βάση προβολέων 8 θέσεων	ATHE N/9324.1	HAM 101	τεμ	8,00	8.100,00	64.800,00	
13	Προβολέας κομπλέ 2000 Watt	ATHE N/9375.3	HAM 103	τεμ	64,00	850,00	54.400,00	
14	Υδραυλικό σύστημα ανάκλησης-κατάκλισης	ATHE N/9324.2	HAM 101	τεμ	2,00	6.200,00	12.400,00	
15	Πίνακας τύπου PILAR	ATHE N/8840.5	HAM 52	τεμ	8,00	900,00	7.200,00	
16	Τρίγωνο γείωσης	ATHE N/9341.3	HAM 45	τεμ	8,00	700,00	5.600,00	
17	ΠΙΛΛΑΡ οδο φωτισμού 8 αναχωρήσεων	NAHAM 60.10.80.02	HAM 52	τεμ	2,00	2.750,00	5.500,00	
18	Φανός εμποδίων	ATHE N/9371.3	HAM 103	τεμ	8,00	350,00	2.800,00	
19	Αντικεραυνική προστασία	ATHE N/9280	HAM 63	τεμ	8,00	600,00	4.800,00	
20	Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΔΔΗΕ -Ενέργειες και έγγραφα για τη σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ	ATHE N\9425.10	HAM 52	τεμ	2,00	800,00	1.600,00	
Σύνολο							163.340,00	163.340,00

Άθροισμα εργασιών:		206.303,77
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		37.134,68
Σύνολο 1		243.438,45
Απρόβλεπτα: 15%		36.515,77
Σύνολο 2:		279.954,22
Αναθεώρηση:2%		5.599,09
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ:		285.553,31
ΦΠΑ 24%		68.532,79
Δαπάνη με ΦΠΑ :		354.086,10

Σίνδος 21/8/2017

Η Συντάξασα




Χατζογλάκη Βασιλική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σίνδος 21/08/2017

Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Τ.Υ.



Νικοπούλου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.