



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Ενδοδημοτική οδοποιία
Δήμου Δέλτα.

Αριθ. Μελέτης: 14/2016
Κ.Α.: 02.30.7323.004
CPV: 45233222-1

Μ Ε Λ Ε Τ Η

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **908.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.** προβλέπεται, στις Δημοτικές Ενότητες Εχεδώρου και Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα, η κατασκευή νέας ή η βελτίωση της υπάρχουσας οδοποιίας.

Οι επεμβάσεις αυτές θα γίνουν σε οδούς, από τις οποίες στη πλειοψηφία τους διέρχονται:

Α) τα οχήματα του τομέα καθαριότητας (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, φορτηγά συλλογής κλαδιών κ.λ.π.) και Β) τα οχήματα συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (καλαθοφόρα) του Δήμου, προκειμένου όλα τα ανωτέρω να διευκολυνθούν στην εκτέλεση της εργασίας τους, η οποία μέχρι σήμερα καθίστατο δυσχερής και πολλές φορές αδύνατη, λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος.

Επίσης κατά κύριο λόγο είναι και οδοί διέλευσης των δρομολογίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει αιτηθεί την κατασκευή τους.

Συγκεκριμένα:

1. Στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου,

Α) Στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου:

- α) Θα ανακατασκευασθεί όλη η οδός Λυκούργου (140 μ.μ.),
- β) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Κοιμ. Θεοτόκου (270 μ.μ.),
- γ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Καρατάσου (230 μ.μ.),
- δ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Βιζυηνού (210 μ.μ.),
- ε) Θα διαστρωθεί με 3Α και θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Οδ. Ελύτη στην Νότια Επέκταση (270 μ.μ.),
- στ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Αγων. Εθνικής Αντίστασης (260 μ.μ.),
- ζ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου (130 μ.μ.),
- η) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Χρυσ. Σμύρνης (70 μ.μ.).

Β) Στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας:

- α) Θα ανακατασκευασθούν εξ' ολοκλήρου οι κεντρικές οδοί Λεωφ. Νίκης και 25ης Μαρτίου (1.000 μ.μ.),
- β) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Διον. Σολωμού (270 μ.μ.),
- γ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Μηνά Παπαδόπουλου (350 μ.μ.),
- δ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου (170 μ.μ.).

Γ) Στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών:

- α) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Λαχανά (30 μ.μ.),
- β) Θα ανακατασκευασθεί ολόκληρη η οδός Βασ. Κων/νου (460 μ.μ.),
- γ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους (230 μ.μ.),
- δ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Εθν. Μακαρίου (150 μ.μ.),
- ε) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου (200 μ.μ.),
- στ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Μανδηλαρά (150 μ.μ.).

Δ) Στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου:

- α) Θα αποχετευθεί με ανοικτούς τσιμενταύλακες, θα διαστρωθεί με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και θα ασφαλτοστρωθεί ολόκληρη η οδός Αν. Ρωμυλίας (480 μ.μ.),
- β) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Δαβάκη (80 μ.μ.),
- γ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Μακεδονομάχων (90 μ.μ.),
- δ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Κοιμητηρίων (70 μ.μ.),
- ε) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Δοϊράνης (70 μ.μ.),
- στ) Θα ανακατασκευασθούν τέσσερις (4) διασταυρώσεις κεντρικών οδών (200 μ2),
- ζ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου (60 μ.μ.),
- η) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Ιωνίας (90 μ.μ.),
- θ) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα ανώνυμης οδού (Πρίντζης - 50 μ.μ.).

2. Στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας,

A) Στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας:

- α) Θα εγκιβωτισθεί από την πλευρά του ανοικτού τσιμεντοκάναλου, θα διαστρωθεί με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και θα ασφαλτοστρωθεί ολόκληρη η Νότια περιφερειακή οδός Ανεμόμυλου (900 μ.μ.),
- β) Θα εξυγιανθεί, θα διαστρωθεί με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα ανώνυμου πεζοδρόμου πλησίον του Κέντρου Υγείας.

B) Στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού:

- α) Θα ανακατασκευασθεί ολόκληρη η οδός Θεσσαλονίκης (700 μ.μ.),
- β) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (560 μ.μ.),

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Γενικές εκσκαφές γαιώδεις - ημιβραχώδεις.
2. Εκσκαφές τάφρων γαιώδεις - ημιβραχώδεις.
3. Φρεζάρισμα ασφαλτοσκυροδέματος.
4. Ισοπέδωση - μόρφωση σκάφης.
5. Κατασκευή βάσης με 3Α.
6. Ασφαλική προεπάλειψη.
7. Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.
8. Ασφαλτόστρωση.
9. Κατασκευή τσιμενταυλάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις επί τούτου οδηγίες του επιβλέποντα.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2016 στον κωδικό 02.30.7323.004.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις: **Ανταποδοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού** με το ποσό των 300.000,00 €, **Έκτακτα Ειδικευμένα ΣΑΤΑ** με το ποσό των 508.000,00 € και με 100.000,00 € από πιστώσεις του **τέλους άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (έτη 2005-2008) - Φυσικό αέριο** και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Ν.1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.2229/1994 και 2372/1996, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και τον Ν.3263/2004, τον Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), τον Ν.2070/2012, τον Ν.4146/2013, τον Ν.4250/2014, τον Ν.4278/2014 και τον Ν.4281/2014.

Σίνδος 01/06/2016
Ο Συντάξας

Δημητριάδης Τζιάνος
Πολ. Μηχ/κός Δ. Δέλτα

