

2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.
1	Γενικές εκσκαφές Γ/Η.	$(160\mu.\mu \times 8 + 50 \times 6 + 70 \times 10) \times 0,60\mu \text{ βάθος} = 2.280 \times 0,60 = 1.368,00$	M3
2	Εκσκαφές τάφρων.	$(160\mu.\mu + 155 + 100 + 145) \times 0,50\mu \text{ πλάτος} \times 0,20\mu \text{ βάθος} = 56,00$	M3
3	Ισοπέδωση – μόρφωση σκάφης.	Όπως γενικές εκσκαφές = 2.300	M2
4	Υπόβαση (σκύρα).	$2.300\mu^2 \times 0,20\mu = 460,00$	M3
5	Βάση (3Α).	$2.300\mu^2 \times 2 \text{ στρώσεις} = 4.600,00$	M2
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	$160\mu.\mu + 160 + 60 + 60 + 60 + 60 = 560,00$	M.M.
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	Βάση κρασπέδων = $560\mu.\mu \times 0,55\mu \times 0,10\mu = 30,80$	M3
8	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	Ρείθρο κρασπ. = $560 \times 0,16 \times 0,25 = 22,40$ Διάστρωση πλακών = $320\mu. \times 1,25 \times 0,15 = 40,00$ Σενάζ εγκιβωτισμού = $320 \times 0,10 \times 0,20 = 6,40$ ΣΥΝΟΛΟ = 68,80	M3
9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	Ρείθρα = $560 \times 0,17 = 95,20$ Σενάζ = $320 \times 0,20 = 64,00$ ΣΥΝΟΛΟ = 159,20	M2
10	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου.	$320\mu. \times 1,25 = 400,00$	M2
11	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων, διαμέτρου DN 90mm.	75,00	M.M.
12	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοί διατομής 25 mm ² .	75,00	M.M.
13	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40X40 cm.	4,00	TEM.

Σίνδος 24/08/2017

Ο Συντάξας



Δημητριάδης Τζιάνος
Πολ. Μηχ/κός Δ. Δέλτα