

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Α.Τ.	Μονάδα μέτρησης	Αρθρ. Τιμολ. Αρθρ. Αναθ.	Τιμή Μονάδος	Ποσότητα	Σύνολο
1	2	3	4	5	6	7	8
	ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ						
A.1	Γενικές εκσκαφές Γ/Η.	1	μ3	ΝΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α	1,54	1.368,00	2.106,72
A.2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ., με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και την μεταφορά, για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ.	2	μ3	ΝΥΔΡ 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1	8,34	56,00	467,04
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ:						2.573,76
	ΟΜΑΔΑ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
B.1	Ισοπέδωση-μόρφωση σκάφης με διαμορφωτήρα.	3	μ2	ΟΔΟ σχ. 1140	0,17	2.300,00	391,00
B.2	Υπόβαση μεταβλ. πάχους (ΣΚΥΡΑ - Π.Τ.Π. Ο-150).	4	μ3	ΝΟΔΟ Γ-1.1 σχετ. ΟΔΟ 3121.Β	16,40	460,00	7.544,00
B.3	Βάση πάχους 0,10 μ (Π.Τ.Π. Ο-155).	5	μ2	ΝΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β	1,62	4.600,00	7.452,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:						15.387,00
	ΟΜΑΔΑ Γ' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						
Δ.1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	6	μ.μ.	ΝΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ 2921	9,60	560,00	5.376,00
Δ.2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	7	μ3	ΝΟΔΟ Β-29.2.1 ΟΔΟ 2531	86,50	30,80	2.664,20
Δ.3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	8	μ3	ΝΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ 2532	94,20	68,80	6.480,96
Δ.4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	9	μ2	ΝΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811	22,50	159,20	3.582,00
Δ.5	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	10	μ2	ΝΟΔΟ Β-81 ΟΔΟ 2922	17,30	400,00	6.920,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:						25.023,16
	ΟΜΑΔΑ Δ' : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ						
E.1	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων, διαμέτρου DN 90 mm.	11	μ.μ.	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 ΗΛΜ 5	7,50	75,00	562,50
E.2	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 25 mm ²	12	μ.μ.	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 ΗΛΜ 45	5,70	75,00	427,50
E.3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 X 40 cm.	13	τεμ.	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 ΝΟΔΟ 2548	60,00	4,00	240,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε' : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ:						1.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ:						44.213,92
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:						7.958,51
	ΣΥΝΟΛΟ:						52.172,43
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:						7.825,86
	ΣΥΝΟΛΟ:						59.998,29
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :						1,71
	ΣΥΝΟΛΟ :						60.000,00
	ΦΠΑ 24% :						14.400,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:						74.400,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σίνδος 24/08/2017

Η Αναπλ. Πρώταμένη Δ.Τ.Υ.

Νικοπούλου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σίνδος 24/08/2017

Ο Συντάξας

Δημητριάδης Τζιάνος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.