


3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

	ΟΜΑΔΑ Δ' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						
Δ.1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	22	μ.μ.	ΝΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ 2921	8,80	1.570,00	13.816,00
Δ.2	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	23	μ2	ΝΟΔΟ σχ. Β-81 ΟΔΟ 2922	15,80	1.300,00	20.540,00
Δ.3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	24	μ3	ΝΟΔΟ Β-29.2.1 ΟΔΟ 2531	79,00	83,50	6.596,50
Δ.4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	25	μ3	ΝΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ 2532	86,00	292,00	25.112,00
Δ.5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	26	κιλά	ΝΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ 7018	1,05	5.200,00	5.460,00
Δ.6	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους	27	μ2	ΝΥΔΡ 9.05 ΥΔΡ 6302	6,00	26,00	156,00
Δ.7	Κυβόλιθοι	28	μ2	ΝΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ 2922	30,00	1.300,00	39.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ':ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:							110.680,50
	ΟΜΑΔΑ Ε' : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ						
Ε.1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες Δεσ. = 160 μ.μ.	29	μ.μ.	ΝΥΔΡ 12.10.03 ΥΔΡ 6711.1	6,80	10,00	68,00
Ε.2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες Δεσ. = 250 μ.μ.	30	μ.μ.	ΝΥΔΡ 12.10.05 ΥΔΡ 6711.3	14,30	10,00	143,00
Ε.3	Σιφώνι από PVC, για μονό φρεάτιο υδροσυλλογής και διαμέτρου Φ160.	31	τεμ.	ΣΧ.ΥΠΕΧΩΔΕ 12.10.03 ΥΔΡ 6711.1	65,00	10,00	650,00
Ε.4	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.	32	τεμ.	ΝΥΔΡ σχ. 16.01 ΥΔΡ 6744	100,00	1,00	100,00
Ε.5	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	33	χλγρ	ΝΥΔΡ 11.02.04 ΥΔΡ 6752	2,80	800,00	2.240,00
Ε.6	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών, εσωτερικής διαμέτρου 1,20 μ.	34	τεμ.	ΝΥΔΡ σχ. 16.14.01 ΥΔΡ 6327	1.250,00	1,00	1.250,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε':ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ:							4.451,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ						
ΣΤ.1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	35	τεμ.	ΝΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ 6541	49,00	5,00	245,00
ΣΤ.2	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	36	τεμ.	ΝΟΔΟ Ε-9.6 ΟΙΚ 6541	8,00	20,00	160,00
ΣΤ.3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	37	τεμ.	ΝΟΔΟ Ε-10.2 ΟΔΟ 2653	45,00	5,00	225,00
ΣΤ.4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	38	μ2	ΝΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ 7788	3,45	1.555,55	5.366,65
ΣΤ.5	Αντανακλαστικά πτερύγια (γλώσσες).	39	τεμ.	ΝΟΔΟ σχ. Ε-15.3 ΟΙΚ 6532	14,00	60,00	840,00
ΣΤ.6	Ανακλαστήρας οδοστρώματος	40	τεμ.	ΝΟΔΟ Ε - 15.3 ΟΙΚ 6532	5,80	300,00	1.740,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' :ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ							8.576,65
ΣΥΝΟΛΟ:							1.901.364,54
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:							342.245,62
ΣΥΝΟΛΟ:							2.243.610,16
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:							336.541,52
ΣΥΝΟΛΟ:							2.580.151,68
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							493,48
ΣΥΝΟΛΟ :							2.580.645,16
ΦΠΑ 24% :							619.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:							3.200.000,00


 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Σίνδος 04/05/2018
 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.
 Νικοπούλου Αναστασία
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σίνδος 04/05/2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 Δημητριάδης Τζιάνος
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.