

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Α.Τ.	Μονάδα μέτρησης	Αρθρ. Τιμολ. Αρθρ. Αναθ.	Τιμή Μονάδος	Ποσότητα	Σύνολο
1	2	3	4	5	6	7	8
ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
A.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.	1	μ3	ΝΟΔΟ Α-1 ΟΔΟ 1110	0,98	880,00	862,40
A.2	Γενικές εκσκαφές Γ/Η.	2	μ3	ΝΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α	1,30	335,00	435,50
A.3	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	3	μ3	ΝΟΔΟ Α-18.1 ΟΔΟ 1510	13,05	418,00	5.454,90
A.4	Κατασκευή επιχωμάτων.	4	μ3	ΝΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ 1530	1,05	753,00	790,65
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:							7.543,45
ΟΜΑΔΑ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
B.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	5	μ3	ΝΟΔΟ Γ-2.1 ΟΔΟ 3211.Β	23,50	1.349,00	31.701,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:							31.701,50
ΟΜΑΔΑ Γ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
Γ.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	6	μ2	ΝΟΔΟ Δ-2.1 ΟΔΟ 1132	1,15	22.350,00	25.702,50
Γ.2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	7	μ2	ΝΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ 4110	1,20	3.300,00	3.960,00
Γ.3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	8	μ2	ΝΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ 4120	0,45	22.350,00	10.057,50
Γ.4	Ασφαλτικές στρώσεις επιμετρούμενες κατά βάρος	9	τον.	ΝΟΔΟ Δ-6 ΟΔΟ 4421-Β	83,84	2.936,00	246.154,24
Γ.5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.	10	μ2	ΝΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ 4521-Β	8,30	22.350,00	185.505,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:							471.379,24
ΟΜΑΔΑ Δ' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
Δ.1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	11	τεμ.	ΝΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ 6541	53,70	18,00	966,60
Δ.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	12	τεμ.	ΝΟΔΟ Ε-10.2 ΟΔΟ 2653	49,30	18,00	887,40
Δ.3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	13	μ2	ΝΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ 7788	3,80	2.670,00	10.146,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:							522.624,19
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:							94.072,35
ΣΥΝΟΛΟ:							616.696,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:							92.504,48
ΣΥΝΟΛΟ:							709.201,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							476,40
ΣΥΝΟΛΟ :							709.677,42
ΦΠΑ 24% :							170.322,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:							880.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σίνδος 18/05/2018

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.

Νικοπούλου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σίνδος 18/05/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δημητριάδης Τζιάνος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.