

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ"

ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ	ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΔΙΑΒΑΤΑ - Ο.Τ. Γ213- Γ214, Γ221-Γ229 (οδός παρ/λη με την οδό Κων/νου Καραμανλή)	Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Γ304, Γ305 & Γ306 (οδός Κήπων)	Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Ο.Τ. Γ310 - Γ311 - Γ312 (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Γενικές εκσκαφές Γ/Η.	14.832,00	1.560,00	1.350,00	36,00	222,00	18.000,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ., με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και την μεταφορά, για βάθος ορύγματος έως 4,00 μ.	1.474,00	156,00		120,00		1.750,00
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου.				30,00		30,00
4	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης.				100,00		100,00
5	Επιχώσεις κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, για συνολικό πάχος έως 50 εκ.	640,00			60,00		700,00
6	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.				10,00		10,00
7	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 2,0 έως 5,0 HP.				10,00		10,00
8	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος.				250,00		250,00
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.	60,00	20,00				80,00
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	20,00			30,00		50,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

11	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου στη στάθμη του οδοστρώματος				5,00		5,00
12	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγ. Ε4.	370,00	20,00		1.510,00		1.900,00
13	Κατασκευή επιχωμάτων.	370,00	30,00				400,00
14	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.				600,00		600,00
15	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	150,00					150,00
16	Ισοπέδωση-μόρφωση σκάφης με διαμορφωτήρα.	23.220,00	12.050,00	3.600,00		1.130,00	40.000,00
17	Υπόβαση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) (σκύρα).	860,00		640,00			1.500,00
18	Βάση πάχους 0,10 μ (Π.Τ.Π. Ο-155).	38.400,00	12.000,00	6.000,00	600,00	2.000,00	59.000,00
19	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη".				1.700,00		1.700,00
20	Ασφαλτική προεπάλειψη.	4.500,00		3.000,00	240,00	2.460,00	10.200,00
21	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.				1.700,00		1.700,00
22	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.	5.500,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00	11.900,00
23	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m				1.700,00		1.700,00
24	Ασφαλτικές στρώσεις επιμετρούμενες κατά βάρος.				280,00		280,00
25	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm				1.500,00		1.500,00
26	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	10.200,00			300,00		10.500,00
27	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.				200,00		200,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

28	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	700,00	150,00		20,00		870,00
29	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	600,00	52,00		50,00	58,00	760,00
30	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.				52,40		52,40
31	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)				600,00		600,00
32	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	4.000,00			2.060,00	1.500,00	7.560,00
33	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.				34,00		34,00
34	Διαμορφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες				5,00		5,00
35	Κυβόλιθοι.	1.650,00				350,00	2.000,00
36	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους	170,00				10,00	180,00
37	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες Δεσ. = 160 μ.μ.				32,00		32,00
38	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες Δεσ. = 200 μ.μ.				30,00		30,00
39	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες Δεσ. = 400 μ.μ.				20,00		20,00
40	Σιφώνι από PVC, για μονό φρεάτιο υδροσυλλογής και διαμέτρου Φ160.				4,00		4,00
41	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.				6,00		6,00
42	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)				2.400,00		2.400,00
43	Σαμάρι με μούφα διαμέτρων Φ315/160.				4,00		4,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

44	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D400mm.				100,00		100,00
45	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους .	19,00			3,00		22,00
46	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης				100,00		100,00
47	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	19,00			3,00		22,00
48	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	950,00			75,00		1.025,00
49	Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας)	50,00			50,00		100,00

Σίνδος 06/04/2022

Ο Συντάξας

Δημητριάδης Τζιάνος
Πολ. Μηχ/κός Δ. Δέλτα