

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.,
με το ποσό των **333.365,00 €**
κωδ. : ΟΠΣΑΑ: 0011025047
κωδ. Πρ. Δημ.Επεν. : (ΣΑ 082/1)
κωδ. έργου : 2017ΣΕ08210000

Κ.Α. : **02.64.7322.002** στον Προϋπολογισμό έτους 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **333.365,00 €** (με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: **45236210-5** (Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς)

37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς)

Αρ. Μελ. : 12/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.	ΑΡΘΡΟ	Συνοπτική περιγραφή εργασίας	ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
	ΟΙΚ 10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.					
1	ΟΙΚ 10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	85,55	141,16
	ΟΙΚ 10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο					
2	ΟΙΚ 10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	372,20	130,27
3	ΟΙΚ 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m ³	3,67	730,00	2.679,10
	ΟΙΚ 20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
4	ΟΙΚ 20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m ³	5,37	51,00	273,87

A.T.	ΑΡΘΡΟ	Συνοπτική περιγραφή εργασίας	ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
5	ΟΙΚ 20.41 σχετ.	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΙΚ 2178	ton	2,55	1.091,13	2.782,38
	ΟΙΚ 22.15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.					
6	ΟΙΚ 22.15.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	56,87	36,53	2.077,48
	ΟΙΚ 22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους					
7	ΟΙΚ 22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	7,90	230,35	1.819,77
8	ΟΙΚ 22.20.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m ²	11,20	726,50	8.136,80
9	ΥΔΡ 4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 6808	m	3,37	327,05	1.102,16
ΣΥΝΟΛΟ Α. ΟΜΑΔΑΣ :							19.142,99
B. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ							
	ΟΙΚ 32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
10	ΟΙΚ 32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m ³	84,00	266,50	22.386,00
11	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²	15,70	283,85	4.456,45
12	ΟΙΚ 38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3821	m ²	22,50	27,95	628,88

A.T.	ΑΡΘΡΟ	Συνοπτική περιγραφή εργασίας	ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΙΚ 38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
13	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	1.121,25	1.199,74
14	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	4.682,25	4.729,07
15	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	368,15	3.534,24
	ΟΙΚ 46.02	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm					
16	ΟΙΚ 46.02.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4644	m ²	47,50	58,30	2.769,25
ΣΥΝΟΛΟ Β. ΟΜΑΔΑΣ							39.703,63
Γ. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)							
17	ΑΤΗΕ 8138.1.2 σχετ.	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης διπλής βρύσης Παιδικής Χαράς	ΗΛΜ 11	τεμ.	974,58	3,00	2.923,74
ΣΥΝΟΛΟ Γ. ΟΜΑΔΑΣ :							2.923,74
Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
18	ΠΡΣ Β1	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΥΔΡ 6752	kg	3,50	1.254,00	4.389,00
19	ΠΡΣ Β2 σχετ.1	Κατασκευή ξύλινης περιφραξης	ΟΙΚ 5104	m	46,61	230,95	10.764,58
	ΠΡΣ Β2 σχετ.2	Κατασκευή πόρτας ξύλινης περιφραξης					
20	ΠΡΣ Β2 σχετ.2.1	Κατασκευή μονόφυλλης πόρτας ξύλινης περιφραξης	ΟΙΚ 5104	τεμ.	169,49	1,00	169,49
21	ΠΡΣ Β2 σχετ.2.2	Κατασκευή δίφυλλης πόρτας ξύλινης περιφραξης	ΟΙΚ 5104	τεμ.	254,24	4,00	1.016,96
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΟΜΑΔΑΣ :							16.340,03
Ε. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
22	ΠΡΣ Β5	Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών	ΟΔΟ 2922	m ²	12,50	1.848,50	23.106,25
23	ΟΔΟ Β-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	τεμ.	115,00	4,00	460,00
24	ΟΔΟ Β-83	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	τεμ.	23,00	22,00	506,00
	ΟΔΟ Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
25	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,56	2.250,00	3.510,00

A.T.	ΑΡΘΡΟ	Συνοπτική περιγραφή εργασίας	ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
26	ΟΙΚ 53.30.04 σχετ.	Στέψη κτιστού καθιστικού	ΟΙΚ 53.30	m ²	82,95	8,25	684,34
	ΟΙΚ 71.61	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές					
27	ΟΙΚ 71.61.03	Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο	ΟΙΚ 7163	m ²	22,50	78,35	1.762,88
28	ΟΙΚ 73.97 σχετ.1	Επίστρωση με χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1300mm	ΟΙΚ 7397	m ²	105,93	107,00	11.334,51
29	ΟΙΚ 73.97 σχετ.2	Επίστρωση με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 40mm για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1300mm	ΟΙΚ 7397	m ²	70,34	135,15	9.506,45
30	ΠΡΣ Β6 σχετ.	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	ΟΔΟ 2922	m ²	27,05	180,55	4.883,88
31	ΟΙΚ 78.96	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη	ΟΙΚ 7452	m ²	45,00	187,50	8.437,50
ΣΥΝΟΛΟ Ε. ΟΜΑΔΑΣ :							64.191,81
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
32	ΟΙΚ 52.81.01 σχετ.	Πληροφοριακή πινακίδα HPL	ΟΙΚ5281	τεμ.	254,24	2,00	508,48
33	ΠΡΣ Ε13.2	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5510	στρ.	5.500,00	2,37	13.035,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ. ΟΜΑΔΑΣ :							13.543,48
Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
	ΠΡΣ Β10	Καθιστικά - παγκάκια	ΟΙΚ 5104				
34	ΠΡΣ Β10.10 σχετ.	Τραπεζόπαγκος	ΟΙΚ 5104	τεμ	372,88	1,00	372,88
35	ΠΡΣ Β10.12 σχετ.	Παγκάκι απλό	ΟΙΚ 5104	τεμ	254,24	10,00	2.542,40
	ΠΡΣ Β11	Κάδοι απορριμμάτων					
36	ΠΡΣ Β11.2 σχετ.	Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	127,12	6,00	762,72
37	ΠΡΣ Β11.13 σχετ.	Κάδος απορριμμάτων από λαμαρίνα	ΟΙΚ 5104	τεμ	423,73	4,00	1.694,92
	ΠΡΣ Β12	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς					

A.T.	ΑΡΘΡΟ	Συνοπτική περιγραφή εργασίας	ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
38	ΠΡΣ Β12.2 σχετ.1	Θεματικό σύνθετο παιδών 1	ΟΙΚ 5104	τεμ	7.203,39	1,00	7.203,39
39	ΠΡΣ Β12.2 σχετ.2	Θεματικό σύνθετο παιδών 2	ΟΙΚ 5104	τεμ	8.474,58	1,00	8.474,58
40	ΠΡΣ Β12.2 σχετ.3	Θεματικό σύνθετο νηπίων	ΟΙΚ 5104	τεμ	5.593,22	1,00	5.593,22
41	ΠΡΣ Β12.2 σχετ.4	Πανέλο δραστηριοτήτων νηπίων "εξοχή"	ΟΙΚ 5104	τεμ	762,71	1,00	762,71
42	ΠΡΣ Β12.3 σχετ.1	Δίσκοι ισορροπίας με ελατήρια	ΟΙΚ 5104	τεμ	720,34	2,00	1.440,68
43	ΠΡΣ Β12.3 σχετ.2	Παιχνίδι ελατηρίου "διαστημόπλοιο" ή "πεταλούδα" ή "ακρίδα"	ΟΙΚ 5104	τεμ	508,47	3,00	1.525,41
44	ΠΡΣ Β12.3 σχετ.3	Παιχνίδι ελατηρίου "εξωγήινος"	ΟΙΚ 5104	τεμ	576,27	2,00	1.152,54
45	ΠΡΣ Β12.3 σχετ.4	Παιχνίδι ελατηρίου "λουλούδι" δύο θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	550,85	1,00	550,85
46	ΠΡΣ Β12.3 σχετ.5	Παιχνίδι ελατηρίου "μαργαρίτα" τεσσάρων θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	550,85	1,00	550,85
47	ΠΡΣ Β12.3 σχετ.6	Τραμπάλα ελατηρίου οκτώ θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	3.347,46	1,00	3.347,46
48	ΠΡΣ Β12.11 σχετ.1	Κούνια παιδιών δύο θέσεων από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής	ΟΙΚ 5104	τεμ	805,08	1,00	805,08
49	ΠΡΣ Β12.11 σχετ.2	Κούνια φωλιά από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής	ΟΙΚ 5104	τεμ	2.288,14	1,00	2.288,14
50	ΠΡΣ Β12.11 σχετ.3	Κούνια νηπίων τριών θέσεων από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής	ΟΙΚ 5104	τεμ	1.483,05	1,00	1.483,05
51	ΠΡΣ Β12.20 σχετ.	Παιχνίδι ισορροπίας με πατήματα	ΟΙΚ 5104	τεμ	1.694,92	1,00	1.694,92
ΣΥΝΟΛΟ Ζ. ΟΜΑΔΑΣ :							42.245,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ :							198.091,48
Γ.Ε. + Ε.Ο. 18% :							35.656,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							233.747,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ <15% :							35.062,19
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							268.810,14
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							32,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 + ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 :							268.842,74
Φ.Π.Α. 24% :							64.522,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							333.365,00

Σίνδος 16-02-2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σίνδος 16-02-2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ. Τ.Υ

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.