



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ,

Έσοδα από Κ.Α.Π (κάλυψη δαπανών
εκτέλεσης έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων) πρώην Σ.Α.Τ.Α

Α.Λ.Ε:

02.030.3170105017

στον Προϋπολογισμό έτους 2026 (πρώην
Κ.Α. 02.30.7322.008 έτους 2025)

Αριθ. Μελέτης : 01/2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
(150.000,00 έτους 2026
80.000,00 έτους 2027)

CPV:

45236210-5

(Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς)

37535200-9

(Εξοπλισμός παιδικής χαράς)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **230.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.** προβλέπεται η κατασκευή παιδικής χαράς στην Κοινότητα Ανατολικού του Δήμου Δέλτα.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αρ. 44/7-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή της υπ' αρ. 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β' 931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

Η κατασκευή της εν λόγω παιδικής χαράς βασίζεται στις γενικές αρχές σχεδιασμού με σκοπό την πιστοποίηση και λειτουργία της και για την ολοκλήρωσή της εκτός των άλλων περιλαμβάνεται η κατασκευή δαπέδων ασφαλείας και η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παιδική χαρά θα κατασκευαστεί στο Ακίνητο υπ' αριθμ ΒΚ 2634 εμβαδού Ε=21.893,00τ.μ. Πρόκειται για μία δεντρόφυτη έκταση παραπλεύρως της παλαιάς κοίτης του ποταμού Αξιού όπου σήμερα υφίσταται ένας χώρος από αθλητικές εγκαταστάσεις και αποτελεί τον μοναδικό χώρο αναψυχής για τους κατοίκους της κοινότητας.

Καθότι στο ακίνητο δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός όπως επίσης ούτε η κατάλληλη πρόσβαση για αυτό το λόγο στο εν λόγω έργο προβλέπεται και η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών (φωτισμός , διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ) για την άρτια ολοκλήρωση του.

Πρόταση

Στο ακίνητο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες για την προετοιμασία, διαμόρφωση του χώρου και την κατασκευή της παιδικής χαράς:

- Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσαΚαθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα
- Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων
- Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
- Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους
- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
- Πλήρωση χώρων ασφαλείας οργάνων παιδικής χαράς με ποταμίσιο βότσαλο κοκκομετρικής διαβάθμισης από 2mm έως 8mm
- Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος .Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
- Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
- Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
- Υδραυλικές εργασίες και προμήθεια προκατασκευασμένης μονής βρύσης Παιδικής Χαράς, με σώμα χάλυβα και σχάρα συγκέντρωσης υδάτων
- Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DIN 90mm
- Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ1 1/2in
- Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ2 1/2in
- Καλώδια τύπου H05VV-U, -R(NYM), ονομαστικής τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5mm
- Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 25mm²
- Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα
- Φωτιστικό Παιδικής Χαράς συνολικού ύψους 4m με κεφαλή 2 φωτιστικών σωμάτων LED ισχύος 24 W έκαστο
- Κατασκευή ξύλινης περίφραξης
- Κατασκευή πόρτας ξύλινης περίφραξης (μονή)
- Κατασκευή πόρτας ξύλινης περίφραξης (διπλή)
- Επίστρωση με χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1300mm
- Πλακόστρωση με διάτρητους κυβόλιθους
- Πλακόστρωση με κυβόλιθους
- Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας HPL
- Πιστοποίηση παιδικής χαράς

- Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων)
- Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς (Θεματικό σύνθετο παιδών, θεματικό σύνθετο νηπίων, Αυτοκινούμενος μύλος κατάλληλος για ΑμεΑ, παιχνίδι ελατηρίου μονής θέσης, παιχνίδι ελατηρίου πολλαπλών θέσεων, τραμπάλα δύο θέσεων , κούνια παιδιών, κούνια νηπίων, σταθμός ποδηλάτων)

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη και με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στην ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, χρηματοδοτείται από **Έκτακτα Ειδικευμένα– Έσοδα από Κ.Α.Π (κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων) πρώην Σ.Α.Τ.Α, με το ποσό των 230.000,00 €** και βαρύνει τον κωδικό Α.Λ.Ε.: 02.030.3170105017 στον προϋπολογισμό του Δ. Δέλτα του έτους 2026 με 150.000,00 € και το έτος 2027 με 80.000,00 €

Σίνδος 18/02/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σίνδος 18/02/2026
Θεωρήθηκε
Ο Αν Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ

ΦΑΣΙΑ ΘΑΛΕΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγρ.Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ