

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 09/2026
ΑΛΕ: 02.030.3170104004
CPV: 45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών)**

**ΕΡΓΟ: Ενδοδημοτική οδοποιία –
Αποκαταστάσεις ασφαλτικών
οδοστρωμάτων.**

1. Μ Ε Λ Ε Τ Η

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού **1.058.158,14 Ευρώ** με το Φ.Π.Α. προβλέπεται στο Δήμο Δέλτα, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, να γίνουν εργασίες συντήρησης - ανακατασκευής φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και ασφατόστρωση ήδη κρασπεδωμένων δημοτικών οδών, εντός των οικισμών του Δήμου. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

A) Στη Δημοτική Ενότητα ΑΞΙΟΥ:

i). Στη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων:

Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Φιλίππου, μήκους περίπου 1.050,00 μέτρων, εκατέρωθεν από την πλατεία.

ii). Στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαλγάρων:

Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου, μήκους περίπου 800,00 μέτρων, από την οδό 25^{ης} Μαρτίου έως την οδό Φιλίππου.

iii). Στην Τοπική Κοινότητα Βραχιάς:

α) Θα ανακατασκευασθεί τμήμα της ασφαλτοστρωμένης οδού Όχι, μήκους 150,00 μέτρων περίπου.

B) Στη Δημοτική Ενότητα ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ:

i). Στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας:

1. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Μακεδονομάχων, μήκους περίπου 330,00 μέτρων, από την οδό 22ας Οκτωβρίου έως την οδό Κουλακιώτη.
2. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Γ. Νταλιγκάρη, μήκους περίπου 380,00 μέτρων, από την οδό 22ας Οκτωβρίου έως την οδό πάροδος Νταλιγκάρη.
3. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Κ. Περγέρη, μήκους περίπου 300,00 μέτρων, από την πλατεία Χαλάστρας έως την οδό πάροδος Νταλιγκάρη.
4. Θα διανοιχθεί, θα κρασπεδωθεί και θα χαλικοστρωθεί, τμήμα ανώνυμης δημοτικής οδού κάθετης στην οδό Αρμυραγριάς, μήκους 50 μέτρων.

ii). Στη Δημοτική Κοινότητα **Ανατολικού**:

1. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της περιφερειακής οδού προς το Γυμνάσιο μήκους περίπου 90 μέτρων.
2. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Μπουμπουλίνας, μήκους περίπου 150,00 μέτρων.
3. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Προφήτη Ηλία, μήκους περίπου 200,00 μέτρων.

Γ) Στη Δημοτική Ενότητα ΕΧΕΔΩΡΟΥ:

i). Στη Δημοτική Κοινότητα **Σίνδου**:

1. Θα κρασπεδωθεί και θα ασφαλοστρωθεί τμήμα της οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη, μήκους περίπου 100,00 μέτρων, από την οδό Γοργοποτάμου έως την οδό Οδυσσέα Ελύτη.
2. Θα ασφαλοστρωθεί τμήμα της ήδη κρασπεδωμένης οδού Οδυσσέα Ελύτη μήκους 100,00 μέτρων, από την οδό Εμ. Παππά έως την οδό Γ. Καραϊσκάκη.
3. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Χρυσ. Σμύρνης μήκους 300,00 μέτρων, από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως την οδό Μακεδονομάχων.
4. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου μήκους περίπου 200 μέτρων, από την οδό Χρυσ. Σμύρνης έως την οδό Όχι.

ii). Στη Δημοτική Κοινότητα **Διαβατών**:

1. Θα ασφαλοστρωθεί ολόκληρη η οδός Απαρτόγλου, μήκους περίπου 330,00 μέτρων.
2. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Νικ. Πλαστήρα, μήκους 400,00 μέτρων, από την Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς έως την οδό Ιουστινιανού.
3. Θα επανασφαλτοστρωθεί ολόκληρη η οδός Παύλου Μελά, μήκους 300,00 μέτρων.

iii). Στη Δημοτική Κοινότητα **Ν. Μαγνησίας**:

1. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, μήκους περίπου 120,00 μέτρων, από την οδό Νικ. Πλαστήρα έως την οδό Αθαν. Διάκου.
2. Θα επανασφαλτοστρωθεί η διασταύρωση της οδού Δαβάκη με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, μήκους περίπου 50,00 μέτρων.
3. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Αθανασίου Διάκου, μήκους περίπου 60,00 μέτρων, από την οδό Χρυσ. Σμύρνης έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου.
4. Θα επουλωθούν οι μικρές ζημιές στη τσιμεντόστρωση της οδού Ι. Μεταξά.
5. Θα κρασπεδωθεί και θα ασφαλοστρωθεί ολόκληρη η οδός Υψηλάντου, μήκους περίπου 125,00 μέτρων.
6. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Χαριλάου Τρικούπη, μήκους 200,00 μέτρων, από την οδό Δαβάκη έως την οδό Μαγνησίας.

iv). Στη Δημοτική Κοινότητα **Καλοχωρίου**:

1. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου, συνολικού μήκους 1.000,00 μέτρων, από την οδό Πολυτεχνείου έως την οδό Δαβάκη.
2. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Αθαν. Διάκου μήκους 80 μέτρων, από την οδό Καπετάν Άγρα έως την οδό Μακεδονομάχων.
3. Θα επανασφαλτοστρωθεί τμήμα της οδού Δαβάκη, μήκους περίπου 90,00 μέτρων, από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Χρυσ. Σμύρνης.

Αναλυτικότερα θα γίνουν κυρίως οι παρακάτω εργασίες:

- Γενικές εκσκαφές γαιώδεις - ημιβραχώδεις.
- Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
- Υπόβαση με σκύρα μεταβλητού πάχους.
- Βάση με 3Α.
- Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- Ασφαλτόστρωση (ΠΤΠ Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος.
- Κρασπέδωση.

- Διαγράμμιση οδοστρώματος.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις επί τόπου οδηγίες των επιβλεπόντων.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από μικτή χρηματοδότηση ως εξής:

- Για το έτος 2026, από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν.3756/09 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ με το ποσό των 78.251,61€ & Έσοδα από ΚΑΠ (κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων) πρώην ΣΑΤΑ, με το ποσό των 502.568,12€
- Για το έτος 2027, από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – Έσοδα από ΤΑΠ 50% για εκτέλεση έργων, με το ποσό των 339.317,78€ & ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ με το ποσό των 138.020,63€ (πολυετής υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4270/14) και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για τα άρθρα του που ισχύουν, καθώς και τον Ν.4412/16, τον Ν.4782/2021 και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Σίνδος 13/07/2026
Ο Συντάξας

Δημητριάδης Τζιάνος
Πολ. Μηχ/κός Π.Ε. Δ. Δέλτα